

# PRZEDMIAR ROBÓT

Remont łazienek i pokoi

Zamawiający : **Hotel Zielonka**

Remont łazienek i pokoi

**SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU**

| Nr poz. | Wyszczególnienie                         |
|---------|------------------------------------------|
| 1.      | <b>Pokój</b>                             |
| 1.1.    | <b>Ściany</b>                            |
| 1.2.    | <b>Sufity</b>                            |
| 1.3.    | <b>Posadzki</b>                          |
| 1.4.    | <b>Elektryka</b>                         |
| 1.5.    | <b>Instalacja c.o.</b>                   |
| 1.6.    | <b>Wyposażenie</b>                       |
| 2.      | <b>Remont łazienek (małe)</b>            |
| 2.1.    | <b>Roboty przygotowawcze, demonta że</b> |
| 2.2.    | <b>Posadzki</b>                          |
| 2.3.    | <b>Ściany</b>                            |
| 2.4.    | <b>Sufity</b>                            |
| 2.5.    | <b>Roboty przygotowawcze</b>             |
| 2.6.    | <b>Instalacje elektryczne</b>            |
| 2.7.    | <b>Instalacje wod-kan</b>                |
| 2.8.    | <b>Wyposażenie</b>                       |
| 2.9.    | <b>Odpady budowlane</b>                  |
| 3.      | <b>Remont łazienek (duże)</b>            |
| 3.1.    | <b>Roboty przygotowawcze, demonta że</b> |
| 3.2.    | <b>Posadzki</b>                          |
| 3.3.    | <b>Ściany</b>                            |
| 3.4.    | <b>Sufity</b>                            |
| 3.5.    | <b>Roboty przygotowawcze</b>             |
| 3.6.    | <b>Instalacje elektryczne</b>            |
| 3.7.    | <b>Instalacje wod-kan</b>                |
| 3.8.    | <b>Wyposażenie</b>                       |
| 3.9.    | <b>Odpady budowlane</b>                  |

- Koniec zestawienia -

Remont łazienek i pokoi

**PRZEDMIAR ROBÓT**

| Nr poz. | Kod pozycji / nr STWiORB | Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości                                                           | Liczba / ilość | J.m. |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| [ 1.]   |                          | <b>Pokój</b>                                                                                                                       |                |      |
| [ 1.1.] |                          | <b>Ściany</b>                                                                                                                      |                |      |
| 1       | KNR 4-01 1202-09         | Zeskrobanie / zmycie starej farby w pomieszczeniach z przygotowaniem powierzchni                                                   | 37.52          | m2   |
| 2       | NNRNKB 202 1134-02       | Grunтовanie podłoża preparatami gruntującymi pod szpachlowanie                                                                     | 37.522         | m2   |
| 3       | KNR 2-02 0815-04         | Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku | 37.522         | m2   |
| 4       | NNRNKB 202 1134-02       | Zagrunтовanie przed malowaniem                                                                                                     | 37.522         | m2   |
| 5       | KNNR 002-1402-03-00      | Malowanie podłoża gipsowych farbą emulsyjną dwukrotnie                                                                             | 37.522         | m2   |
| [ 1.2.] |                          | <b>Sufity</b>                                                                                                                      |                |      |
| 6       | KNR 4-01 1202-09         | Zeskrobanie / zmycie starej farby w pomieszczeniach z przygotowaniem powierzchni                                                   | 10.92          | m2   |
| 7       | NNRNKB 202 1134-02       | Grunтовanie podłoża preparatami gruntującymi pod szpachlowanie                                                                     | 10.918         | m2   |
| 8       | KNR 2-02 0815-04         | Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku | 10.918         | m2   |
| 9       | NNRNKB 202 1134-02       | Zagrunтовanie przed malowaniem                                                                                                     | 10.918         | m2   |
| 10      | KNNR 002-1402-03-00      | Malowanie podłoża gipsowych farbą emulsyjną dwukrotnie                                                                             | 10.918         | m2   |
| [ 1.3.] |                          | <b>Posadzki</b>                                                                                                                    |                |      |
| 11      | KNR 401-0411-07-00       | Rozebranie listew przyściennych                                                                                                    | 15.130         | m    |
| 12      | KNR 4-01 0816-06         | Rozebranie posadzek z paneli drewnianych wraz z oderwaniem listew przy ściennych                                                   | 10.92          | m2   |
| 13      | KNR AT-55 0101-03        | Grunтовanie podłoża preparatami gruntującymi pod wylewkę samopoziomującą                                                           | 10.92          | m2   |
| 14      | KNNR 2 1208-01           | Samopoziomująca wylewka korygująco-wyrównująca grub 2,0 mm                                                                         | 10.92          | m2   |
| 15      | KNNR 2 1208-02           | Dodatek za każdy 1,0 mm grub masy samopoziomującej - pogrubienie o 3 mm do grubości 5 mm                                           | 10.92          | m2   |
| 16      | NNRKB 008-1136-01-00     | Posadzki z paneli podłogowych, układane na klej winylowy                                                                           | 10.918         | m2   |
| 17      | KNR 401-0411-07-00       | Montaż listew przyściennych                                                                                                        | 15.130         | m    |
| 18      |                          | Listwa progowa                                                                                                                     | 1.000          | szt  |
| [ 1.4.] |                          | <b>Elektryka</b>                                                                                                                   |                |      |
| 19      | KNNR 5 0502-04           | Montaż oprawy oświetleniowej sufitowej nastropowej LED                                                                             | 2.00           | kpl. |
| 20      | KNNR 5 1301-01           | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilo ści 1 faz                                                                       | 2.00           | szt  |
| 21      |                          | wymiana instalacji elektrycznej                                                                                                    | 1.000          |      |
| [ 1.5.] |                          | <b>Instalacja c.o.</b>                                                                                                             |                |      |
| 22      | KNNR 08 0412-5           | Demontaż zaworu, grzejnikowy lub dwuzłączka, Fi -15-20-mm                                                                          | 1.000          | szt  |
| 23      | KNNR 08 0422-2           | Demontaż grzejnika, żeliwny członowy, powierzchnia ogrzewalna 7,5 ·m2                                                              | 1.000          | kpl  |
| 24      | KNNR 04 0412-1           | Zawory grzejnikowe                                                                                                                 | 1.000          | szt  |
| 25      | KNR 35 0215-4            | Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6 -28 st.C                                                                                 | 1.000          | szt  |
| 26      | KNNR 04 0428-1           | Rury przyłączone do grzejników                                                                                                     | 1.000          | kpl  |
| 27      | KNR-W 215-0430-01-00     | Dwuzłączki w instalacji c.o., o średnicy nominalnej: 15 mm                                                                         | 1.000          | szt  |

| Nr poz. | Kod pozycji / nr STWiORB | Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości                                                             | Liczba / ilość | J.m.  |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 28      | KNNR 04 0418-7           | Grzejniki stalowe, 2-plate, wysokość 600-900-mm, długość do 1600-mm 22KV/600x1000                                                    | 1.000          | szt   |
| 29      | KNR-W 215-0115-01-00     | Dodatki za podejścia dopływowe do grzejnika - analogia                                                                               | 1.000          | szt   |
| 30      | KNNR 04 0436-1           | Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji                                                          | 1.000          | układ |
| [ 1.6.] |                          | <b>Wypożyczenie</b>                                                                                                                  |                |       |
| 31      | KNR-W 2-02 1038-01       | Montaż rolet materiałowych, jednolitych, z zamykaną kaseta i prowadnicami - dzień / noc                                              | 2.250          | m2    |
| [ 2.]   |                          | <b>Remont łazienek (małe)</b>                                                                                                        |                |       |
| [ 2.1.] |                          | <b>Roboty przygotowawcze, demontaż</b>                                                                                               |                |       |
| 32      |                          | Odlączenie wszystkich instalacji w bezpośrednim rejonie prac                                                                         | 1.000          | kpl.  |
| 33      |                          | Demontaż i wyniesienie wyposażenia (dozowniki, podajniki, lustra itp.)                                                               | 1.000          | kpl.  |
| 34      | KNR-W 4-02 0141-01       | Demontaż baterii, umywalkowej                                                                                                        | 1.000          | szt.  |
| 35      | KNR-W 4-02 0141-03       | Demontaż baterii, wannowej i prysznicowej                                                                                            | 1.000          | szt.  |
| 36      | KNR-W 4-02 0235-06       | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, umywalka                                             | 1.000          | kpl.  |
| 37      | KNR-W 4-02 0235-07       | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, kabina prysznicowa                                   | 1.000          | kpl.  |
| 38      | KNR-W 4-02 0235-08       | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową                            | 1.000          | kpl.  |
| 39      | KNR 4-01 0819-15         | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek                                                                                              | 13.440         | m2    |
| 40      | KNR 4-01 0811-07         | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej                                                                                  | 2.486          | m2    |
| 41      | NNRNKB 202 1134-02       | Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod płyty GK                                                                            | 16.46          | m2    |
| 42      | KNR 012-0101-01-00       | Okładziny pojedyncze z płyt gips-kartonowych wodoodpornych NIDA na zaprawie z kleju gipsowego - na ścianach /płyty grub. 12,5 mm     | 16.460         | m2    |
| 43      | NNRNKB 202 1134-01       | Gruntowanie podłoża - posadzki                                                                                                       | 2.486          | m2    |
| 44      | NNRKB 007-1130-01-10     | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - z | 2.486          | m2    |
| 45      | NNRKB 007-1130-03-10     | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zminę grubości o 1 mm zaprawa               | 2.486          | m2    |
| 46      | KNR K-04 0602-01         | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod płytki w pomieszczeniach mokrych - folia w płynie                                          | 7.526          | m2    |
| [ 2.2.] |                          | <b>Posadzki</b>                                                                                                                      |                |       |
| 47      | KNR 202-1104-06-00       | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych                                                                                    | 2.486          | m2    |
| [ 2.3.] |                          | <b>Ściany</b>                                                                                                                        |                |       |
| 48      | NNRNKB 202 1134-02       | Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod szpachlowanie                                                                       | 3.360          | m2    |
| 49      | KNR 2-02 0815-04         | Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku   | 3.360          | m2    |
| 50      | NNRNKB 202 1134-02       | Zagruntowanie przed malowaniem                                                                                                       | 3.360          | m2    |
| 51      | KNR 202-0829-07-01       | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi                                                                                               | 13.440         | m2    |
| 52      | KNNR 002-1402-03-00      | Malowanie podłoża gipsowych farbą emulsyjną dwukrotnie                                                                               | 3.360          | m2    |
| [ 2.4.] |                          | <b>Sufity</b>                                                                                                                        |                |       |
| 53      | NNRNKB 202 1134-02       | Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod szpachlowanie                                                                       | 2.486          | m2    |
| 54      | KNR 2-02 0815-04         | Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku   | 2.486          | m2    |
| 55      | NNRNKB 202 1134-02       | Zagruntowanie przed malowaniem                                                                                                       | 2.486          | m2    |
| 56      | KNNR 002-1402-03-00      | Malowanie podłoża gipsowych farbą emulsyjną dwukrotnie                                                                               | 2.486          | m2    |
| [ 2.5.] |                          | <b>Roboty przygotowawcze</b>                                                                                                         |                |       |
| 57      | KNR 4-01 0354-07         | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 ·m2                                                        | 1.000          | szt.  |

| Nr poz. | Kod pozycji / nr STWiORB | Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości                                                         | Liczba / ilość | J.m. |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 58      | KNR-W 2-02 1040-01       | Drzwi                                                                                                                            | 1.640          | m2   |
| [ 2.6.] |                          | <b>Instalacje elektryczne</b>                                                                                                    |                |      |
| 59      |                          | wymiana gniazd, włączników, wymiana instalacji, pomiary                                                                          | 1.000          |      |
| 60      | KNR 508-0511-13-02       | Montaż opraw LED                                                                                                                 | 1.000          | szt  |
| [ 2.7.] |                          | <b>Instalacje wod-kan</b>                                                                                                        |                |      |
| 61      | KNR-W 215-0135-04-00     | Montaż zaworów: umywalkowych stojących o śr.nom. 15 mm                                                                           | 2.000          | szt  |
| 62      | KNNR 4 0130-01           | Zawory kątowe do płuczek i pisuarów o śr. nominalnej 15 mm                                                                       | 1.000          | szt. |
| 63      | KNR 2-15/GEBERIT 0102-01 | Stelaż do miski ustępowej                                                                                                        | 1.000          | kpl. |
| 64      | KNR 2-15/GEBERIT 0104-01 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp                                                                             | 1.000          | kpl. |
| 65      | KNR 2-15/GEBERIT 0105-02 | Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych                                                                                   | 1.000          | kpl. |
| 66      | KNNR 4 0230-02           | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym                                                                             | 1.000          | kpl. |
| 67      | KNNR 4 0218-01           | Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi -50-mm                                                                                  | 1.000          | szt. |
| 68      | KNNR 04 0231-5           | Kabina prysznicowa szklana, ze szkła transparentnego gr. 6 mm, z brodzikiem                                                      | 1.000          | kpl  |
| 69      | KNNR 4 0137-02           | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm                                                                  | 1.000          | szt. |
| 70      | KNNR 4 0137-02           | Baterie prysznicowe                                                                                                              | 1.000          | szt. |
| 71      | KNR-W 215-0418-08-00     | Grzejniki stalowe łazienkowe                                                                                                     | 1.000          | szt  |
| 72      | KNR-W 403-0609-01-20     | Montaż wentylatora kanałowego - analogia                                                                                         | 1.000          | kpl  |
| [ 2.8.] |                          | <b>Wyposażenie</b>                                                                                                               |                |      |
| 73      |                          | Dostawa i montaż lustra przy umywalkach                                                                                          | 0.480          | m2   |
| 74      |                          | Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów: pojemniki na mydło, podajniki na ręczniki papierowe, szafka                           | 1.000          | kpl. |
| [ 2.9.] |                          | <b>Odpady budowlane</b>                                                                                                          |                |      |
| 75      | KNR 4-01 0106-04         | Wyniesienie z budynku materiałów z rozbiórki, zalegających odpadów budowlanych                                                   | 0.98           | m3   |
| 76      | KNR 4-01 0108-17         | Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki samochodami wywrotkami na odległość do 1 km                                                 | 0.98           | m3   |
| 77      | KNR 4-01 0108-20         | Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - dodatek za następne 9 km. Krotność=9        | 0.98           | m3   |
| [ 3.]   |                          | <b>Remont łazienek (duże)</b>                                                                                                    |                |      |
| [ 3.1.] |                          | <b>Roboty przygotowawcze, demontaże</b>                                                                                          |                |      |
| 78      |                          | Odlączenie wszystkich instalacji w bezpośrednim rejonie prac                                                                     | 1.000          | kpl. |
| 79      |                          | Demontaż i wyniesienie wyposażenia (dozowniki, podajniki, lustro itp.)                                                           | 1.000          | kpl. |
| 80      | KNR-W 4-02 0141-01       | Demontaż baterii, umywalkowej                                                                                                    | 1.000          | szt. |
| 81      | KNR-W 4-02 0141-03       | Demontaż baterii, wannowej i prysznicowej                                                                                        | 1.000          | szt. |
| 82      | KNR-W 4-02 0235-06       | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, umywalka                                         | 1.000          | kpl. |
| 83      | KNR-W 4-02 0235-07       | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, kabina prysznicowa                               | 1.000          | kpl. |
| 84      | KNR-W 4-02 0235-08       | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową                        | 1.000          | kpl. |
| 85      | KNR 4-01 0819-15         | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek                                                                                          | 14.400         | m2   |
| 86      | KNR 4-01 0811-07         | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej                                                                              | 3.200          | m2   |
| 87      | NNRNKB 202 1134-02       | Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod płyty GK                                                                        | 17.64          | m2   |
| 88      | KNR 012-0101-01-00       | Okładziny pojedyncze z płyt gips-kartonowych wodoodpornych NIDA na zaprawie z kleju gipsowego - na ścianach /płyty grub. 12,5 mm | 17.640         | m2   |
| 89      | NNRNKB 202 1134-01       | Gruntowanie podłoża - posadzki                                                                                                   | 3.200          | m2   |
| 90      | NNRKB 007-1130-01-10     | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w                                       | 3.200          | m2   |

| Nr poz. | Kod pozycji / nr STWiORB | Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości                                                           | Liczba / ilość | J.m. |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
|         |                          | pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2                                                                                              |                |      |
| 91      | NNRKB 007-1130-03-10     | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zminę grubości o 1 mm zaprawa             | 3.200          | m2   |
| 92      | KNR K-04 0602-01         | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod p łtki w pomieszczeniach mokrych - folia w płynie                                        | 8.240          | m2   |
| [ 3.2.] |                          | <b>Posadzki</b>                                                                                                                    |                |      |
| 93      | KNR 202-1104-06-00       | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych                                                                                  | 3.200          | m2   |
| [ 3.3.] |                          | <b>Ściany</b>                                                                                                                      |                |      |
| 94      | NNRNKB 202 1134-02       | Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod szpachlowanie                                                                     | 3.600          | m2   |
| 95      | KNR 2-02 0815-04         | Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku | 3.600          | m2   |
| 96      | NNRNKB 202 1134-02       | Zagruntowanie przed malowaniem                                                                                                     | 3.600          | m2   |
| 97      | KNR 202-0829-07-01       | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi                                                                                             | 14.400         | m2   |
| 98      | KNNR 002-1402-03-00      | Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dwukrotnie                                                                             | 3.600          | m2   |
| [ 3.4.] |                          | <b>Sufity</b>                                                                                                                      |                |      |
| 99      | NNRNKB 202 1134-02       | Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod szpachlowanie                                                                     | 3.200          | m2   |
| 100     | KNR 2-02 0815-04         | Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku | 3.200          | m2   |
| 101     | NNRNKB 202 1134-02       | Zagruntowanie przed malowaniem                                                                                                     | 3.200          | m2   |
| 102     | KNNR 002-1402-03-00      | Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dwukrotnie                                                                             | 3.200          | m2   |
| [ 3.5.] |                          | <b>Roboty przygotowawcze</b>                                                                                                       |                |      |
| 103     | KNR 4-01 0354-07         | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 ·m2                                                      | 1.000          | szt. |
| 104     | KNR-W 2-02 1040-01       | Drzwi                                                                                                                              | 1.640          | m2   |
| [ 3.6.] |                          | <b>Instalacje elektryczne</b>                                                                                                      |                |      |
| 105     |                          | wymiana gniazd, włączników, wymiana instalacji, pomiary                                                                            | 1.000          |      |
| 106     | KNR 508-0511-13-02       | Montaż opraw LED                                                                                                                   | 1.000          | szt  |
| [ 3.7.] |                          | <b>Instalacje wod-kan</b>                                                                                                          |                |      |
| 107     | KNR-W 215-0135-04-00     | Montaż zaworów: umywalkowych stojących o śr.nom. 15 mm                                                                             | 2.000          | szt  |
| 108     | KNNR 4 0130-01           | Zawory kątowe do płuczek i pisuarów o śr. nominalnej 15 mm                                                                         | 1.000          | szt. |
| 109     | KNR 2-15/GEBERIT 0102-01 | Stelaż do miski ustępowej                                                                                                          | 1.000          | kpl. |
| 110     | KNR 2-15/GEBERIT 0104-01 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp                                                                               | 1.000          | kpl. |
| 111     | KNR 2-15/GEBERIT 0105-02 | Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych                                                                                     | 1.000          | kpl. |
| 112     | KNNR 4 0230-02           | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym                                                                               | 1.000          | kpl. |
| 113     | KNNR 4 0218-01           | Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi ·50-mm                                                                                    | 1.000          | szt. |
| 114     | KNNR 04 0231-5           | Kabina prysznicowa szklana, ze szk ła transparentnego gr. 6 mm, z brodzikiem                                                       | 1.000          | kpl  |
| 115     | KNNR 4 0137-02           | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm                                                                    | 1.000          | szt. |
| 116     | KNNR 4 0137-02           | Baterie prysznicowe                                                                                                                | 1.000          | szt. |
| 117     | KNR-W 215-0418-08-00     | Grzejniki stalowe łazienkowe                                                                                                       | 1.000          | szt  |
| 118     | KNR-W 403-0609-01-20     | Montaż wentylatora kanałowego - analogia                                                                                           | 1.000          | kpl  |
| [ 3.8.] |                          | <b>Wyposażenie</b>                                                                                                                 |                |      |
| 119     |                          | Dostawa i montaż lustra przy umywalkach                                                                                            | 0.480          | m2   |
| 120     |                          | Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów: pojemniki na mydło, podajniki na ręczniki papierowe, szafka                             | 1.000          | kpl. |
| [ 3.9.] |                          | <b>Odpady budowlane</b>                                                                                                            |                |      |

| Nr poz. | Kod pozycji / nr STWiORB | Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości                                                  | Liczba / ilość | J.m. |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 121     | KNR 4-01 0106-04         | Wyniesienie z budynku materiałów z rozbiórki, zalegających odpadów budowlanych                                            | 0.98           | m3   |
| 122     | KNR 4-01 0108-17         | Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki samochodami wywrotkami na odległość do 1 km                                          | 0.98           | m3   |
| 123     | KNR 4-01 0108-20         | Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - dodatek za następne 9 km. Krotność=9 | 0.98           | m3   |

- Koniec zestawienia -